


PRZEKRÓJ A-A

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ĆMIELOWIE

ul. Długa 164A
skala 1:100



A

- 3x papa
- płyta gipsowa
- sklejka
- dźwigar drewniany
- przestrzeń wentylowana
- wełna mineralna gr.15 cm
- folia polietylenowa
- łąty drewniane 25x60 mm
- płyta gipsowa

B

- warstwy wykończeniowe
- płyta betonowa 5 cm
- gazobeton 6 cm
- 2x papa asfaltowa
- płyta betonowa 10 cm
- keramzyt 35 cm
- nasyp stabilizowany

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel,fax,(041) 247 97 01 kom. 667 633 003				Nr rysunku 3	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów	Adres budowy Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie ul. Długa 164A 27-440 Ćmielów	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu INWENTARYZACJA		
				Tytuł rysunku PRZEKRÓJ A-A		
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: listopad 2017r.		