

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce ewid. nr 719 w miejscowości Podgórze od km 0+450 do km 0+748				
1.1		Roboty Przygotowawcze				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	298.0		
2 d.1. 1	KNNR 2-01 0216-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm koparką podsiębierną	m ³	107.4		
3 d.1. 1	KNR-SEK 6-01 0106-0200	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	3.0		
Razem dział: Roboty Przygotowawcze						
1.2		Roboty ziemne				
4 d.1. 2	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m ³	454.6		
5 d.1. 2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - przewóz na dalsze 4 km.	m ³	454.6		
6 d.1. 2	KNR 2-01 0311-02	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp wraz zagęszczeniem, grunt kat. III	m ³	50.0		
7 d.1. 2	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV (storodroże z ziemi roślinnej)	m ³	86.7		
8 d.1. 2	KNNR 1 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	20.7		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.3		Podbudowa				
9 d.1. 3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV	m ²	1192.0		
10 d.1. 3	KNNR 6 0104-01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m ²	923.8		
11 d.1. 3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	923.8		
12 d.1. 3	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	923.8		
Razem dział: Podbudowa						
1.4		Nawierzchnia				
13 d.1. 4	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	923.8		
14 d.1. 4	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	894.0		
Razem dział: Nawierzchnia						
1.5		Roboty wykończeniowe				
15 d.1. 5	BCD -I D-04.04.02.50.52.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	298.0		
16 d.1. 5	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	1.2		
17 d.1. 5	KNNR 6 1001-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	15.0		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce ewid. nr 719 w miejscowości Podgórze od km 0+450 do km 0+748						

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	RAZEM
VAT [%]	Uprozczone
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: