




INWENTARYZACJA - RZUT PIĘTRA 1:50



SW-1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE Z BETONU KOMÓRKOWEGO	
1 Tynk cem-wap	2 cm
2 Ściana z bloczka z betonu komórkowego	12 cm
3 Tynk cem-wap	2 cm

SZ-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TRÓJWARSTWOWA	
1 Cegła pełna (osłoniowa)	12 cm
2 Pustka powietrzna	5 cm
3 Bloczek z betonu komórkowego (konstrukcyjna)	24 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZGODNIE Z PN-ISO 9836		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
2.1	Pomieszczenie gospodarcze	29,90
2.2	Pomieszczenie gospodarcze	169,15
2.3	Pomieszczenie gospodarcze	10,64
2.4	Pomieszczenie gospodarcze	13,25
RAZEM		222,94

		BIURO OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ "TECHNOPROJEKT" sp. z o.o. ul. Płot 7 Wojanów 50-971 Jelenia Góra		Skala: 1:50		Nr rysunku: I-2	
Inwestycja: Przebudowa części budynku gospodarczego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pomieszczenia świetlnej, wiejskiej ze instalacją wewnętrznej gazu w miejscowości Brzostowa gmina Ciemielów, na działce nr ew. 83/76							
Adres inwestycji: Brzostowa gmina Ciemielów, działka nr ew. 83/76 objęty 260/704, 5.0003 (Brzostowa)							
Specjalność: Projektant		Nr uprawnień:		Data:		Podpis:	
Konsultacja (opcjonalnie):		inż. Piotr Wojan		SWW/P00K/003712		Czerwiec 2021	
				STAN INSTALACyjNY RZUT PIĘTRA		Tęmał Rysunkowy	
				MR STRONOWY			