
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY ULICY DŁUGIEJ 164A W ĆMIELOWIE
ADRES INWESTYCJI : UL.DŁUGA 164A, 27-440 ĆMIELÓW
INWESTOR : SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ĆMIELOWIE, UL.DŁUGA 164A, 27-440 ĆMIELÓW
ADRES INWESTORA : UL.DŁUGA 164A, 27-440 ĆMIELÓW
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2023r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
(budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.01.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
WYKONANIE POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PRZY ULICY DŁUGIEJ 164A W ĆMIELOWIE						
1		PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH				
1 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie schodów i dojścia z kostki brukowej gr 6cm do przedszkola o nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	m ²	44.70		
2 d.1	KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi kostki z rozbiernych konstrukcji scodów i dojścia na odległość do 5 km	m ³	2.68		
3 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości pochylni w gruncie kat. I-II głębokości 35cm	m ²	27.20		
4 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.1		
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.29		
6 d.1	KNR AT-03 0201-01	Schody -stabilizacja podłoża cementem przy użyciu do Rm=25 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	4.14		
7 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozodpornej z piasku w korycie lub - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	44.70		
8 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	44.70		
9 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie schodów i dojścia do przedszkola z kostki brukowej prostokątnej bez fazy grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z dojściem do pochylni	m ²	44.70		
Razem dział: PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH						
2		KONSTRUKCJA POCHYLNI				
10 d.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 0, 25 m i głębok. 1.0 m w gr.kat. III z odrzuceniem w bok do 3 m z załadowaniem do przewozu	m ³	40.74		
11 d.2	KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m ³	40.74		
12 d.2	KNR 2-02 0202-01 -analogia	policzki betonowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.20m , głębokości 1 m z betonu B20 (lub murowane z błočka-betonowego)	m ³	8.64		
13 d.2	KNR 2-02 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe - Dysperbit 2 warstwy	m ²	43.2		
14 d.2	KNR 2-02 1207-02-analogia	Słupki balustrady pochylni wykonane ze stali oynkowanej malowane proszkowo osadzone i zabetonowane o śr. 42,4mm wysokości 1,1 m	m	45.1		
15 d.2	KNR 2-02 1207-02-analogia	Poręcze balustrady pochylni wykonane ze stali ocynkowanej malowane proszkowo o śr. 42,4mm wysokości 1,1 m wykonane w dwóch poziomach od poziomu posadzki 90 cm i 75 cm	m	46.3		
16 d.2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości pochylni w gruncie kat. I-II głębokości 40 cm	m ²	27.20		
17 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozodpornej z piasku w korycie lub - grubość warstwy po zag. 20 cm Krotność = 2	m ²	27.20		
18 d.2	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu do Rm=25 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	27.2		
19 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie pochylni z kostki brukowej prostokątnej bezfazowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z dojściem do pochylni	m ²	27.20		
Razem dział: KONSTRUKCJA POCHYLNI						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: